

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

ООО "Группа Компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор

Е.М.Собканюк

Электроснабжение микрорайона "Северный" в Заречном сельском поселении Томского района. Вторая очередь строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 05

Фундаменты ТП 8,9,10,11.

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 290 466.27 руб.

Средства на оплату труда 3287.14 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2017г.

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Коли честв о	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	чел-ч	
												на един.	всего
Раздел Фундаменты ТП 8,9,10,11													
20	ФЕР 06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 100 м3 НР (820.15): 105% от ФОТ 781.1 СП (507.71): 65% от ФОТ= 781.1	0.18	117 060.36 3 951.91	3 727.5 387.53	109 380.95		21 070.86	711.34	670.95 69.76	19 688.57	446.04 28.77	80.29 5.18
21	ФССЦ 020129	Исключен: Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч	-4.905	86.4	86.4 13.5			- 423.79		- 423.79 -66.22			
22	ФССЦ 4010066	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) м3	-18.27	665		665		-12 149.55			-12 149.55		
25	цена поставщика	Бетон В15 (М200) м3	18.27	1 847		1 847		33 744.69			33 744.69		
15	ФЕР 07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. Кэф-ты к позиции: Кмр=0;	0.28	3 414.1 461.82	2 082.52 236.66	869.76		712.42	129.31	583.11 66.26		52.84 17.53	14.8 4.91

N/N	Шифр, N	Наименование	Количеств о	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих	
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
					в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
		НР (303.14): 155% от ФОТ 195.57 СП (195.57): 100% от ФОТ= 195.57											
18	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% шт. Кэф-ты к позиции: Кмр=1.0506 (1.02*1.03);	28	891.53		891.53		26 225.96			26 225.96		
45	цена поставщика	Раствор кладочный м3	0.504	1 847		1 847		930.89			930.89		
15	ФЕР 07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. Кэф-ты к позиции: Кмр=0; НР (181.56): 155% от ФОТ 117.14 СП (117.14): 100% от ФОТ= 117.14	0.12	4 858.79 648.07	2 927.05 328.05	1 283.67		429.01	77.77	351.25 39.37	-0.01	74.15 24.3	8.9 2.92
18	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% шт. Кэф-ты к позиции: Кмр=1.0506 (1.02*1.03);	12	1 227.97		1 227.97		15 481.26			15 481.26		
45	цена поставщика	Раствор кладочный м3	0.2568	1 847		1 847		474.31			474.31		
21	ФЕР 07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100 шт. Кэф-ты к позиции: Кмр=0; НР (622.57): 155% от ФОТ 401.66 СП (401.66): 100% от ФОТ= 401.66	0.28	7 404.86 932.97	4 656.48 501.53	1 815.41		1 565.05	261.23	1 303.81 140.43	0.01	104.01 37.15	29.12 10.4
22	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% шт.	28	2 456.78		2 456.78		72 270.61			72 270.61		

N/N	Шифр, N	Наименование	Количеств о	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих	
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	Мат-лы	чел-ч	
					в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
		Козф-ты к позиции: К _{мр} =1.0506 (1.02*1.03);											
45	цена поставщика	Раствор кладочный м3	0.952	1 847		1 847		1 758.34			1 758.34		

ИТОГО (прямые затраты) по смете

162 090.06 1 179.65 2 485.33 158 425.08 133.11
249.6 23.41

Накладные по работам от ФОТ

(по позициям 20-21 (ФЕР 06,ФССЦ 020129) - 105% (105%) (от 714.88); 15,15,21 (ФЕР 07) - 155% (155%) (от 714.36))

ИТОГО

1 857.89

Сметная прибыль по работам от ФОТ

(по позициям 20-21 - 65% (65%) (от 714.88); 15,15,21 - 100% (100%) (от 714.36))

ИТОГО

163 947.95

Индекс к уровню цен 4 кв. 2017г.

(по позициям 20-22,15,15,21 - К=6.69 (от 14240.93))

Налог на добавленную стоимость 18%

165 126.99

246 157.86

44 308.41

290 466.27

290 466.27

ИТОГО

Составил



Проверил
