

Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: \_\_\_\_\_ //

Первая очередь строительства

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

ООО "Группа компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Е.М. Собканиук

Наружные сети 10 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 889 076,50 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 198 114,16 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2018 года



№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн. зарплата									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел №1 Кабельная линия КЛ-10кВ</b>													
<b>Земляные работы</b>													
1	ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта  НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 50%*0,8=40% ФОТ	0,98 (980/100 0)	4214,1 100,31	4113,79 681,62		1.2. Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата ОЗП=18,77; ЭМ=11,22; ЗПМ=18,77	47078,63	1845,09	45233,54 12538,17		12,86 58,76	12,6028 57,5848
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта  НР: 80%*0,85=68% ФОТ СП: 45%*0,8=36% ФОТ	0,2 (20/100)	1201,2 1201,2			1.185. Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов ОЗП=18,77	4509,30	4509,30			154	30,8
3	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта  НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 50%*0,8=40% ФОТ	0,84 (840/100 0)	276,75	276,75 47,25		1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) ЭМ=16,9; ЗПМ=18,77	3928,74		3928,74 744,98		3,5	2,94
4	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта  НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 50%*0,8=40% ФОТ	8,4 (840/100 )	387,18 106,88	280,3 30,58		1.147. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками ОЗП=18,77; ЭМ=7,29; ЗПМ=18,77	34015,97	16851,52	17164,45 4821,45		12,53 3,04	105,252 25,536

Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района.

Первая очередь строительства

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: \_\_\_\_\_ //

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

КЛ-0,4 кВ 2х2730 м от ТП-1, 2, 3, 4 мкр. Центральный

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

ООО "Группа компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор:

Е.М. Собханюк



Основание: Чертежи 1802-ЭСВ

Сметная стоимость 7 784 579,82 руб.

1 425,75

Средства на оплату труда 340 976,93 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш.	материалы	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.					в т.ч. з/пл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел №1 Земляные работы													
1	ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта  НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 50%*0,8=40% ФОТ	2,6754 (2675,4/ 1000)	4214,1 100,31	4113,79 681,62		1.2. Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата ОЗП=18,77; ЭМ=11,22; ЗПМ=18,77	128524,96	5037,30	123487,66 34229,16		12,86 58,76	34,4056 44 157,206 504
2	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта  НР: 95%*0,85=81% ФОТ СП: 50%*0,8=40% ФОТ	1,911 (1911/10 00)	527,5	527,5 102,89		1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) ЭМ=16,9; ЗПМ=18,77	17036,05		17036,05 3690,56		8,87	16,9505 7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:								12 282,45	268,37	12 014,08			34,41
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								145 561,01	5 037,30	2 020,23			174,16
										140 523,71			34,41
										37 919,72			174,16
Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.1,2)								34 795,18					
ИТОГО накладных расходов по разделу:								34 795,18					
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1,2)								17 182,80					
ИТОГО сметной прибыли по разделу:								17 182,80					
Итого:								197 538,99					
Строительные (ремонтно-строительные) работы								197 538,99					
Итого по разделу 1 Земляные работы								197 538,99					

**Раздел №2 Монтажные работы**



Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:

Директор: \_\_\_\_\_ //

Первая очередь строительства

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Монтаж ТП №№ 1, 2, 3, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

ООО "Группа компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Е.М. Собжанюк



Основание:

Сметная стоимость 10 899 911,99 руб.

Средства на оплату труда 69 891,58 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	эспл. маш.	материалы		всего	основная зарплата	эспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн. зарплата	в т.ч. з/пл.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел №1 ТП</b>													
<b>Фундамент под ТП (прим 1408/КТП-АС)</b>													
1	ФЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций  НР: 155%*0,85=132% ФОТ СП: 100%*0,8=80% ФОТ	0,36 (9*4/100 )	3414,1 461,82	2082,52 236,66	869,76	7.85. Установка блоков стен подвалов ОЗП=18,77; ЭМ=11,79; ЗПМ=18,77; МАТ=5,56	13700,67	3120,70	8839,08 1599,2	1740,89	52,84 17,53	19,0224 6,3108
2	ФССЦ05.2.02.01- 0036	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, шт.  КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы МАТ=1,03 --- МДС 81-35.2004 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02	36 (9*4)	127,02		127,02	05.2.02.01-0036 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ МАТ=12,101	55334,48			55334,48		
3	ФЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т, 100 шт. сборных конструкций  НР: 155%*0,85=132% ФОТ СП: 100%*0,8=80% ФОТ	0,2 (5*4/100 )	4858,79 648,07	2927,05 328,05	1283,67	7.85. Установка блоков стен подвалов ОЗП=18,77; ЭМ=11,79; ЗПМ=18,77; МАТ=5,56	10762,18	2432,78	6901,98 1231,5	1427,42	74,15 24,3	14,83 4,86