

Электроснабжение микрорайона "Северный" в Заречном сельском поселении Томского района.

Вторая очередь строительства

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

ООО "Группа Компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор Е.М.Собканюк



КЛ-0,4 кВ от ТП-8, 9, 10, 11. Кабельные вводы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РП № 1603-ЭС

Сметная стоимость

6 900 954,53 руб.

Средства на оплату труда

630 795,87 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

Ваш. ген. директора
Малочина А.

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная	экспл.маш.	материалы/	на	всего
1	2	3	4	осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.	8	9	10	11	12	единицу	14
Раздел 1. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ													
1	ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1,42415	4214,1	4113,79		1.2. Разработка грунта в отвал экскаваторами 'драглайн' или 'обратная лопата' (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=11,15; ЗПМ=18,72	67998,29	2674,34	65323,95		12,86	18,31
		1000 м3 грунта	1424,15/1000	-	-	-				-		-	83,68
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ		100,31	681,62					18172,07		58,76	
2	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1,303406	276,75	276,75		1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) (4кв. 2017г.); ЭМ=16,74; ЗПМ=18,72	6038,45		6038,45		-	4,56
		1000 м3 грунта	1303,406/1000	-	-	-				-		-	
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ	0	47,25						1152,96		3,5	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин		
				всего	экспл.маш.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего	
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.									
3	ФЕР01-02-005-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	13,03406	387,18	280,3		1.146 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=7,21; ЗПМ=18,72	52419,83	26078,46	26341,37		12,53	163,32	
		----- 100 м3 уплотненного грунта	1303,406/100	-	-	-						-	3,04	39,62
		----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ												
4	ФЕР01-02-057-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	1,42415	1201,2			1.183 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72	32024,12	32024,12			154	219,32	
		----- 100 м3 грунта	142,415/100	-	-	-						-		
		----- НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 36%=45%*0.8 от ФОТ												
5	ФЕР01-02-061-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	1,28999	663,75			1.185 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72	16028,63	16028,63			88,5	114,16	
		----- 100 м3 грунта	128,999/100	-	-	-						-		
		----- НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 36%=45%*0.8 от ФОТ												
6	ФЕРм08-02-142-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее	21,61	391,97	339,96	1,02	55.129 Устройство постели для кабеля (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,19; ЗПМ=18,72; МАТ=6,14	88277,41	20627,38	67514,7	135,33	5,3	114,53	
		----- 100 м кабеля	2161/100	-	-	-						-		
		----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ												

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.							
7	ФЕРм08-02-142-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	23,11 ----- 2311/100	26,49 ----- 19,14	6,97 ----- -	0,38 ----- -	55.129 Устройство постели для кабеля (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,19; ЗПМ=18,72; МАТ=6,14	9814,6	8280,42	1480,33	53,85	1,99	45,99
8	ФЕРм08-02-141-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,08 ----- 408/100	289,55 ----- 105,44	110,6 ----- 6,08	73,51 ----- -	55.128 Кабельные линии до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,68; ЗПМ=18,72; МАТ=6,31	14313,87	8053,34	4368,1 ----- 464,44	1892,43	10,96 ----- 0,45	44,72 ----- 1,84
9	ФЕРм08-02-141-04 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	31,88 ----- 3188/100	566,3 ----- 167,77	323,77 ----- 17,82	74,76 ----- -	55.128 Кабельные линии до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,68; ЗПМ=18,72; МАТ=6,31	215077,92	100124,11	99914,93 ----- 10634,83	15038,88	17,44 ----- 1,32	555,99 ----- 42,08
10	ФЕР22-01-021-03 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм ----- 1 км трубопровода ----- НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 71%=89%*0.8 от ФОТ	0,426 ----- 426/1000	131601,15 ----- 2090,62	3294,9 ----- 406,05	126215,63 ----- -	22.95 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=7,11; ЗПМ=18,72; МАТ=2,89	182040,96	16672,03	9979,81 ----- 3238,19	155389,12	225,04 ----- 30,28	95,87 ----- 12,9
11	507-3687	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) ----- м	-430,3	124,92		124,92 ----- -	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (4кв. 2017г.); МАТ=2,89	-155346,4			-155346,4		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.							
16	ФЕРм08-02-144-07 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 ----- 100 шт. ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	2,56 ----- - 256/100	298,3 ----- - 292,45		5,85 ----- -	55.131 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; МАТ=6,14	14107,08	14015,1		91,98	30,4	77,82
17	ФЕРм08-02-146-03 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6 ----- - 60/100	955,34 ----- - 148,53	744,33 ----- - 67,5	62,48 ----- -	55.133 Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=8,92; ЗПМ=18,72; МАТ=6,68	5902,37	1668,33	3983,67 ----- - 758,16	250,37	15,44 ----- - 5	9,26 ----- - 3
18	ФЕРм08-02-146-05 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	3,2 ----- - 320/100	1444,79 ----- - 233,96	1146,64 ----- - 102,87	64,19 ----- -	55.133 Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=8,92; ЗПМ=18,72; МАТ=6,68	48116,95	14015,1	32729,71 ----- - 6162,25	1372,14	24,32 ----- - 7,62	77,82 ----- - 24,38
19	ФССЦ-509-0103 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобы и накладки для крепления кабеля ----- 10 шт.	38,8 ----- - 388 / 10	38,6 ----- -		38,6 ----- -	Скобы и накладки для крепления кабеля (4кв. 2017г.); МАТ=1,344	2012,88			2012,88		
20	ФССЦ-101-3911 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбели для пристрелки стальные ----- 10 шт.	94,6 ----- - 946 / 10	4,16 ----- -		4,16 ----- -	Дюбели для пристрелки стальные (4кв. 2017г.); МАТ=2,161	850,44			850,44		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш.	материалы/оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.							
26	ФЕРм08-02-167-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 ----- 1 шт. ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	6	72,24 ----- - 53,2	2,22 ----- - 0,14	16,82 ----- - -	55.165 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,86; ЗПМ=18,72; МАТ=10,45	7161,37	5975,42	131,34 ----- - 15,72	1054,61	5,53 ----- - 0,01	33,18 ----- - 0,06
27	ФЕРм08-02-167-04 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 ----- 1 шт. ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	32	154,76 ----- - 86,96	2,22 ----- - 0,14	65,58 ----- - -	55.165 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,86; ЗПМ=18,72; МАТ=10,45	74722,92	52092,52	700,45 ----- - 83,87	21929,95	9,04 ----- - 0,01	289,28 ----- - 0,32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								109678,69	22247,37	79834,14 ----- 6835,13	7597,18		2403,83 ----- 528,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								1217870,56	416470,77	750697,11 ----- 127953,63	50702,68		2403,83 ----- 528,65
Накладные расходы								440709,97					
Сметная прибыль								272530,48					
Итого по разделу 1 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ								1931111,01					2403,83 ----- 528,65
Раздел 2. Материалы для кабельной линии КЛ-0,4 кВ													
28	ФССЦ-501-8669 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2 ----- 1000 м	4,10244 ----- - (4022*1,02) / 1000	125181,85		125181,85 ----- -	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2 (4кв. 2017г.); МАТ=6,139	3152689,77			3152689,77		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата									
29	ТССЦ-21.1.06.08-70028	Кабели с алюминиевыми жилами в 1000 в изоляции из поливинилхлорида с наружным покровом стальными лентами, марки: АВБбШв с числом жил и сечением: 4х16 мм2 ----- 1000 м	0,5814 ----- - 570*1,02/100 0	147604,13		147604,13 ----- -		85817,04			85817,04		
30	ФССЦ-507-0546 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ----- м	426	31,53		31,53 ----- -	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (4кв. 2017г.); МАТ=10,775	144727,43			144727,43		
31	ФССЦ-502-0773 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2 ----- шт.	32	1154,29		1154,29 ----- -	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2 (4кв. 2017г.); МАТ=2,373	87652,17			87652,17		
32	ТССЦ-20.2.09.08-70022	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки КВТп1- 4х(150-240) мм2 ----- шт	64	1589,89		1589,89 ----- -		101752,96			101752,96		
33	ТССЦ-20.2.09.12-70007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(16-25) мм2 (применительно 35-50мм2) ----- шт	6	1946,42		1946,42 ----- -		11678,52			11678,52		


№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная	экспл.маш.	материалы/	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.			зарплата	в т.ч. з/пл.	оборуд.		
34	ТССЦ-20.2.09.08-70020	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки КВТп1-4х(16 25) мм2 (применительно 35-50 мм2) шт	12	1081,4		1081,4		12976,8			12976,8		
35	Счет № 17351283 от 26.01.18г	Лента сигнальная ЛСЭ-250 мм "Осторожно кабель" (уп.100м = 721,50р.) м (МДС35 п.4.64. Заготовительно- складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	2280,72 - 2236*1,02	7,31		7,31		16672,06			16672,06		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								3613966,75			3613966,75		
Итого по разделу 2 Материалы для кабельной линии КЛ-0,4 кВ								3613966,75					
Раздел 3. Материал Заказчика к разделу 1													
36	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний м3	134,16	55,26		55,26	Песок природный для строительных работ: средний (4кв. 2017г.); МАТ=10,376	76924,34			76924,34		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								7413,68			7413,68		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								76924,34			76924,34		
Итого по разделу 3 Материал Заказчика к разделу 1								76924,34					
Раздел 4. Пусконаладочные работы													
37	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ СП 32%=40%*0.8 от ФОТ	38	4,1 - 4,1		-	Таблица 7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72	2916,58	2916,58			0,32	12,16

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин		
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего	
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								155,8	155,8					12,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								2916,58	2916,58					12,16
Накладные расходы								1604,12						
Сметная прибыль								933,31						
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы								5454,01						12,16
Раздел 5. Кабельные вводы														
38	ФЕР01-02-057-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ----- 100 м3 грунта ----- НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 36%=45%*0.8 от ФОТ	1,98 ----- - 198 / 100	1201,2 ----- - 1201,2		-	1.183 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72	44523,27	44523,27			154	304,92	
39	ФЕР01-02-061-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ----- 100 м3 грунта ----- НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 36%=45%*0.8 от ФОТ	1,9572 ----- - 195,72 / 100	729 ----- - 729		-	1.185 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72	26709,7	26709,7			97,2	190,24	
40	ФЕРм08-02-142-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,36 ----- - 36 / 100	391,97 ----- - 50,99	339,96	1,02 ----- -	55.129 Устройство постели для кабеля (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,19; ЗПМ=18,72; МАТ=6,14	1470,67	343,7	1124,76	2,21	5,3	1,91	
41	ФЕРм08-02-142-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ----- 100 м кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,4 ----- - 40 / 100	26,49 ----- - 19,14	6,97	0,38 ----- -	55.129 Устройство постели для кабеля (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,19; ЗПМ=18,72; МАТ=6,14	169,96	143,4	25,64	0,92	1,99	0,8	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.				в т.ч. з/пл.			
42	ФЕРм08-02-407-10 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм	0,76	891,03	362,49	118,7	55.306 Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,35; ЗПМ=18,72; МАТ=11,42	9436,94	5830,91	2575,83	1030,2	43,6	33,14
		----- 100 м	-	-	-	-				-		-	1,15
		----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	76 / 100	409,84	20,39	-				290,16		1,51	-
43	ФССЦ-103-0022 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	76	87,45		87,45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (4кв. 2017г.); МАТ=5,489	36480,99			36480,99		
		----- м				-							
44	ФЕРм08-02-148-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	0,12	237,93	58,62	38,47	55.136 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=6,58; ЗПМ=18,72; МАТ=6,96	394,79	316,37	46,26	32,16	14,64	1,76
		----- 100 м кабеля	-	-	-	-				-		-	0,02
		----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	12 / 100	140,84	2,7	-				5,99		0,2	-
45	ФЕРм08-02-148-04 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	0,64	346,18	84,46	40,08	55.136 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=6,58; ЗПМ=18,72; МАТ=6,96	3189,67	2655,43	355,65	178,59	23,04	14,75
		----- 100 м кабеля	-	-	-	-				-		-	0,13
		----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	64 / 100	221,64	2,7	-				32,39		0,2	-

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.							
46	ФЕРм08-02-155-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ----- 1 проход кабеля ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	38	18,73 ----- 3,66		15,07 ----- -	55.149 Герметизация проходов при вводе кабелей (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; МАТ=7,31	6789,72	2603,58		4186,14	0,38	14,44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								12242,12	4440,51	461,75	7339,86		561,96
										17,55			1,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								129165,71	83126,36	4128,14	41911,21		561,96
										328,54			1,3
Накладные расходы								58338,18					
Сметная прибыль								31999,27					
Итого по разделу 5 Кабельные вводы								219503,16					561,96
													1,3
Раздел 6. Материал заказчика к разделу 5													
47	ФССЦ-408-0122 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний ----- м3	2,28	55,26		55,26 ----- -	Песок природный для строительных работ: средний (4кв. 2017г.); МАТ=10,376	1307,27			1307,27		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								125,99			125,99		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								1307,27			1307,27		
Итого по разделу 6 Материал заказчика к разделу 5								1307,27					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								5042151,23	502513,7	754825,26	3784812,27		2977,95
										128282,17			529,95
Накладные расходы								500652,26					
Сметная прибыль								305463,06					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								578164,71					1106,14
													140,76
Итого Монтажные работы								5264647,83					1859,65
													389,19
Итого Прочие затраты								5454,01					12,16
Итого								5848266,55					2977,95
													529,95
В том числе:													
Материалы								3784812,27					

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.	боруд.							
		Машины и механизмы						754825,26					
		ФОТ						630795,87					
		Накладные расходы						500652,26					
		Сметная прибыль						305463,06					
		ВСЕГО по смете						5 848 266,55					2977,95
													529,95
		НДС 18%						1 052 687,98					
		ВСЕГО по смете						6 900 954,53					

Составил: 

Проверил: _____