

Электроснабжение микрорайона "Северный" в Заречном сельском поселении Томского района.

Вторая очередь строительства

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

ООО "Группа Компаний "Карьероуправление"

Генеральный директор *Е.М.Собканюк*

Монтаж ТП № № 8, 9, 10, 11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РП № 1603-ЭС

Сметная стоимость 8 196 680,47 руб.

Средства на оплату труда 103 817,37 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

ПОЛНОВАЛЮЩАЯ

Зам. генер. директора
Михайлова Г.А.

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин | |
|--|--|--|-----------------|---|---------------------|-----------------|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | всего | экспл.маш. | материалы/о | | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы/о | на единицу | всего |
| | | | | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. | бурод. | | | | в т.ч. з/пл. | бурод. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР33-04-029-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами 1 подстанция НР 89%=105%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 8 4*2 | 654,86 176,66 | 478,2 57,65 | - - | 33.139 Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=12,35; ЗПМ=18,72 | 73702,76 | 26456,6 | 47246,16 8633,66 | - - | 18,1 4,27 | 144,8 34,16 |
| 2 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 8 | 2099,82 289,56 | 1098,27 78,3 | 711,99 - | 55.81 Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=9,94; ЗПМ=18,72; МАТ=7,14 | 171367,81 | 43364,51 | 87334,43 11726,21 | 40668,87 - | 30,1 5,8 | 240,8 46,4 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | 22037,44 | 3729,76 | 12611,76 1087,60 | 5695,92 | | 385,6 80,56 |

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин | |
|--|---|---|-----------------------|---|------------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------------|
| | | | | всего | экспл.маш. | материалы/о | | всего | основная зарплата | экспл.маш. в т.ч. з/пл. | материалы/о боруд. | на единицу | всего |
| | | | | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. | боруд. | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | 245070,57 | 69821,11 | 134580,59 | 40668,87 | | 385,6 |
| | | | | | | | | | | 20359,87 | | | 80,56 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 75853,81 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 45490,49 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | | | | | | | | 366414,87 | | | | | 385,6 |
| | | | | | | | | | | | | | 80,56 |
| Раздел 2. Заземление | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕРм08-02-471-01 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ----- 10 шт. ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 4,8 48 / 10 | 181,43 - 100,58 | 56,32 - 2,57 | 24,53 - - | 55.349 Заземлители (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=8,58; ЗПМ=18,72; МАТ=7,26 | 12211,95 | 9037,64 | 2319,52 -- 231 | 854,79 | 10,7 - 0,19 | 51,36 - 0,91 |
| 4 | ФЕРм08-02-472-02 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (сеч. 200мм2) ----- 100 м ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,16 116 / 100 | 271,78 - 156,04 | 74,15 - 2,97 | 41,59 - - | 55.350 Заземлитель горизонтальный из стали (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=8,24; ЗПМ=18,72; МАТ=7,06 | 4437,8 | 3388,51 | 708,72 -- 64,58 | 340,57 | 16,6 - 0,22 | 19,26 - 0,26 |
| 5 | ФЕРм08-02-472-07 ----- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (сеч. 200мм2) ----- 100 м ----- НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,24 24 / 100 | 389,46 - 200,22 | 82,67 - 3,38 | 106,57 - - | 55.352 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (4кв. 2017г.): ОЗП=18,72; ЭМ=8,2; ЗПМ=18,72; МАТ=4,49 | 1177,04 | 899,5 | 162,69 -- 15,16 | 114,85 | 21,3 - 0,25 | 5,11 - 0,06 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | 1279,59 | 711,84 | 376,19 | 191,56 | | 75,73 |
| | | | | | | | | | | 16,60 | | | 1,23 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | 17826,79 | 13325,65 | 3190,93 | 1310,21 | | 75,73 |
| | | | | | | | | | | 310,74 | | | 1,23 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 11045,48 | | | | | |

| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------|--------------------------|--|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------|
| | | | | всего | экспл.маш. | материалы/о | | всего | основная зарплата | экспл.маш. в т.ч. з/пл. | материалы/о боруд. | на единицу | всего |
| | | | | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. | боруд. | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 7090,92 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Заземление | | | | | | | | 35963,19 | | | | | 75,73 |
| Раздел 3. Материалы | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 6 | ФССЦ-101-2542 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая: 50х50 мм (240 м) ----- т | 0,905 240*3,77/1000 | 5763 | | 5763 ----- - | Сталь угловая 50х50 мм (4кв. 2017г.); МАТ=7,019 | 36607,73 | | | 36607,73 | | |
| 7 | ФССЦ-101-1638 ----- Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь полосовая, марка стали: ВСтЗкп, размером 5х40 мм (140 м) ----- т | 0,21952 140*0,04*39,2 /1000 | 5763 | | 5763 ----- - | Сталь полосовая, марка стали:ВСтЗкп, размером 5х40 мм (4кв. 2017г.); МАТ=6,918 | 8751,89 | | | 8751,89 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | 6480,61 | | | 6480,61 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | 45359,62 | | | 45359,62 | | |
| Итого по разделу 3 Материалы | | | | | | | | 45359,62 | | | | | |
| Раздел 4. Оборудование | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | КП ООО "ПКФ СибРесурс" от 25.01.18г | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН630(КК)/10(В)-04-07- У1 (ТП-8) (1240000/1,18) ----- шт | 1 | 1050847,46 | | 1050847,46 ----- - | | 1082372,88 | | | 1082372,88 | | |
| 9 | КП ООО "ПКФ СибРесурс" от 25.01.18г | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН630(КК)/10(В)-04-07- У1 (ТП-9) (1210000/1,18) ----- шт | 1 | 1025423,73 | | 1025423,73 ----- - | | 1056186,44 | | | 1056186,44 | | |
| 10 | КП ООО "ПКФ СибРесурс" от 25.01.18г | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН630(КК)/10(В)-04-07- У1 (ТП-10) (1240000/1,18) ----- шт | 1 | 1050847,46 | | 1050847,46 ----- - | | 1082372,88 | | | 1082372,88 | | |
| 11 | КП ООО "ПКФ СибРесурс" от 25.01.18г | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН630(КК)/10(В)-04-07- У1 (ТП-11) (1195000/1,18) ----- шт | 1 | 1012711,86 | | 1012711,86 ----- - | | 1043093,22 | | | 1043093,22 | | |

| п/п | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин | |
|--|----------------------------------|--|------------|--|--------------|-------------|--------|---|----------|--------------|-------------|--|--------|
| | | | | всего | экспл.маш. | материалы/о | | всего | основная | экспл.маш. | материалы/о | на единицу | всего |
| | | | | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. | боруд. | | | зарплата | в т.ч. з/пл. | боруд. | | |
| 12 | КП АлтТранс, г.Барнаул | Трансформатор ТМГ21-630/10/0,4 Д/УН-0 У1 (320000/1,18) | 8 | 271186,44 | | 271186,44 | | 2234576,27 | | | 2234576,27 | | |
| | | шт | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 6309322,03 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 6498601,69 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 8-12) | | | | | | | | 189279,66 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Оборудование | | | | | | | | 6498601,69 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | 6806858,67 | 83146,76 | 137771,52 | 87338,7 | | 461,33 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 86899,29 | | 20670,61 | | | 81,79 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 52581,42 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 121776,41 | | | | | 144,8 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 325961,28 | | | | | 34,16 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | 6498601,69 | | | | | 316,53 |
| Итого | | | | | | | | 6 946 339,38 | | | | | 47,63 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | 461,33 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | 81,79 |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 87338,7 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 137771,52 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | 103817,37 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 6498601,69 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 86899,29 | | | | | |
| НДС 18% от 6946339,38 | | | | | | | | 52581,42 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1 250 341,09 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 196 680,47 | | | | | 461,33 |
| | | | | | | | | | | | | | 81,79 |

Составил:



Проверил:

