


Утверждаю:

Технический директор ООО «Электросети»

 В.В. Макаренко

“12” февраля 2025 г.

Дефектная ведомость № 5/116 от 24.01.25 г.

на модернизацию эл. оборудования ГПП – 701 инв. №1010400828

(инвестиционная программа на 2025г.)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость		Норма расхода материалов на единицу	Итого Израсход. Материалов
				за единицу	итого		
1.	Пусконаладочные работы:						
	ОЛ:						
1.1	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	шт.	7				
1.2	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	шт.	7				
1.3	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.	21				
1.4	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	испыт.	7				
1.5	Испытание цепи вторичной коммутации	испыт.	21				
1.6	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измер.	0,6				
1.7	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800	компл.	7				
1.8	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	измер.	21				
1.9	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.	присоед.	7				
	Кабельное хозяйство:						
1.10	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	7				

	Итого:	Чел/ч					
2.	Автотранспорт						
2.1	ГАЗ-3307 (автофургон «Вахта»)	маш/час					

Начальник ЭТЛ



Кузнецов В.Л.